

Rénovation énergétique à Gières



Gières



Durée des travaux : 3 mois



Maison individuelle de 1998
Surface habitable : 160 m²



Bureau d'études: Thermiconseil
Groupement d'artisans : Pepite'R



Budget (travaux énergétiques) : 38 623 €
Aides financières : 5 250 €



Gain énergétique estimé : 20 %



pepité'R



Etat initial

- **Toiture** : combles aménagés, 20 cm de laine de verre
- **Murs** : isolation intérieure 10 cm de laine de verre
- **Plancher bas** : isolation sous dalle, 5 cm polystyrène
- **Menuiseries** : double vitrage 4/10/4
- **Chauffage** : chaudière gaz à condensation
- **VMC** : simple flux autoréglable

Travaux réalisés

- **Toiture** : isolation en sarking 28 cm
- **Chauffage** : installation d'un chauffage d'appoint performant, poêle à bois Flamme Verte 7*
- **VMC** : simple flux hygrovariable

Les travaux prévus ont été finalisés en fin d'année 2024. Tout s'est bien déroulé. J'ai été très très satisfait de la démarche, de l'accompagnement et des travaux réalisés par le groupement. Merci à l'ALEC pour vos conseils avisés et le suivi de ce dossier. J'ai vraiment apprécié votre disponibilité, votre écoute et vos compétences. Je recommande !

Le propriétaire